

# 广西住房城乡建设领域现场专业人员岗位考试试题

## 《预算员专业实务知识》

(考试时间: 180 分钟)

应考人员注意事项:

1. 本试卷由试题纸和答题卡两部分组成。
2. 请在答题卡的指定区域内作答, 在试题纸上作答无效。
3. 请用考试规定用笔作答。

### 科目一 专业基础

一、单项选择题(本大题共 30 小题, 每小题 2 分, 共 60 分。在每小题的备选答案中, 只有一个符合题意。)

1. 大型国营企业列为固定资产的劳动资料, 应具备使用期限( ) 以上, 单位价值 2000 元以上两个条件。  
A. 一年                      B. 两年                      C. 三年                      D. 五年
2. ( ) 是指在项目建议书、可行性研究或者计划任务书阶段, 建设单位向国家或者主管部门申请基本建设投资时, 为了确定建设项目计划书的投资总额而编制的经济文件。  
A. 投资估算                  B. 设计概算                  C. 施工图预算                  D. 施工预算
3. 某办公楼的“楼地面工程”应划分为( )。  
A. 单项工程                  B. 单位工程                  C. 分部工程                  D. 分项工程
4. 企业定额水平一般应( ) 国家现行定额, 只有这样, 才能满足生产技术发展、企业管理和市场竞争的需要。  
A. 等于                      B. 低于                      C. 高于                      D. 不同于
5. 已知挖  $25\text{m}^3$  土方, 按现行劳动定额计算共需 10 工日, 则其时间定额和产量定额分别为( )。  
A. 0.4; 0.4                  B. 0.4; 2.5                  C. 2.5; 0.4                  D. 0.5; 2.5
6. 地砖规格为  $200\text{mm}\times 200\text{mm}$ , 灰缝 1mm, 其损耗率为 1.5%, 则  $100\text{m}^2$  地面地砖消耗量为( ) 块。  
A. 2475                      B. 2513                      C. 2500                      D. 2463

工作单位: \_\_\_\_\_

座位号: \_\_\_\_\_

准考证号: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_

考场: \_\_\_\_\_



7. 根据 2013《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价》的规定,人工工资单价的组成不包括( )。
- A. 基本工资  
B. 工资性补贴  
C. 辅助工资  
D. 劳动保险费
8. 2013《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》属于一种( )。
- A. 概算指标  
B. 概算定额  
C. 预算定额  
D. 施工定额
9. 预算定额中的材料单价是指材料从其来源地到达( )的价格。
- A. 工地  
B. 施工操作地点  
C. 工地仓库  
D. 工地仓库后经保管出库时
10. 根据 2016《广西壮族自治区建设工程费用定额》规定,建筑材料采购保管人员的工资是在( )内。
- A. 企业管理费  
B. 措施项目费  
C. 材料费  
D. 人工费
11. 根据 2016《广西壮族自治区建设工程费用定额》规定,下列费用不应列入直接费的是( )。
- A. 材料在运输装卸过程中不可避免的损耗  
B. 对已做工作按计件单价支付给个人的劳动报酬  
C. 企业按规定发放的劳动保护用品的支出  
D. 施工机械在运转作业中所消耗的各种燃料
12. 根据 2016《广西壮族自治区建设工程费用定额》规定,下列费用不属于非工程实体项目的是( )。
- A. 桩基础混凝土的浇捣费用  
B. 垂直运输机械台班费用  
C. 模板及支架的安拆费  
D. 塔吊基础的混凝土浇捣
13. 根据 2016《广西壮族自治区建设工程费用定额》规定,因场地狭小等特殊情况所发生的二次搬运费用应列入( )。
- A. 管理费  
B. 其他项目费  
C. 单价措施费  
D. 总价措施费
14. 根据广西 2016《广西壮族自治区建设工程费用定额》规定,下列费用计算与工程量无关的是( )。
- A. 建筑超高增加费  
B. 模板及支架费  
C. 材料二次搬运费  
D. 雨季施工增加费







24. 分部分项工程量清单的编制中,项目编码第( )位由编制人编制。  
A. 1~3      B. 4~6      C. 7~9      D. 10~12
25. 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定,工程合同范围以外的零星工作,列入( )费用中考虑。  
A. 分部分项工程费      B. 计日工  
C. 暂列金额      D. 措施项目费
26. 工程量清单计价模式下,不属于工程量清单综合单价分析表中内容的是( )。  
A. 人工费      B. 管理费      C. 机械费      D. 规费
27. 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)规定,按平方米作为计量单位的现浇混凝土项目的是( )。  
A. 混凝土天沟      B. 混凝土挑檐板  
C. 混凝土散水      D. 混凝土地沟
28. 邀请招标时,业主应当向( )家以上具备承担施工招标项目能力、信誉良好的特定法人或其他组织发出投标邀请书。  
A. 二      B. 三      C. 四      D. 五
29. 施工过程中发包人如对于原设计进行变更,应不迟于变更前( )天以书面形式向发包人发出变更通知。  
A. 3      B. 7      C. 14      D. 28
30. 当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于( )时,应当责成招标人改正。  
A.  $\pm 2\%$       B.  $\pm 3\%$       C.  $\pm 5\%$       D.  $\pm 10\%$

二、多项选择题(本大题共10小题,每小题4分,共40分。在每小题的备选答案中,有二个或二个以上符合题意。错选,该小题不得分;少选,每个选项得1分。)

1. 建设工程的“三算”对比是指( )的对比。  
A. 投资估算      B. 设计概算      C. 施工预算  
D. 施工图预算      E. 竣工决算
2. 工程造价的特点有( )。  
A. 多样性      B. 动态性      C. 个别性  
D. 层次性      E. 兼容性



3. 编制劳动定额时，定额时间分析应包括（ ）。
- A. 基本工作时间                      B. 损失时间                      C. 辅助工作时间  
D. 不可避免中断时间                  E. 休息时间
4. 定额中，列入周转性材料的有（ ）。
- A. 脚手架                                  B. 模板                                  C. 钢筋  
D. 挡土板                                  E. 瓷砖
5. 广西 2013《建筑装饰装修工程消耗量定额》中，属于单价措施项目的有（ ）。
- A. 天棚工程                                  B. 大型机械设备基础、安拆及进退场费  
C. 模板工程                                  D. 木结构工程  
E. 已完工程及设备保护费
6. 广西 2013《建筑装饰装修工程消耗量定额》中各子目项的“参考基价”包括（ ）。
- A. 人工费                                      B. 材料费                                  C. 机械费  
D. 管理费                                      E. 利润
7. 根据 2016《广西壮族自治区建设工程费用定额》规定，应列入安全文明施工费的有（ ）。
- A. 环境保护费                                  B. 文明施工费                              C. 工程排污费  
D. 临时设施费                                  E. 优良工程增加费
8. 根据 2016《广西壮族自治区建设工程费用定额》规定，建筑装饰工程的暂估价包括（ ）。
- A. 检验试验费暂估价                          B. 材料暂估价  
C. 专业工程暂估价                              D. 检验试验配合费暂估价  
E. 机械暂估价
9. 根据 2013《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》的规定，按零星砌体计算的有（ ）。
- A. 砖砌台阶挡墙                                  B. 砖砌花池                                  C. 砖砌阳台栏板  
D. 砖砌围墙                                      E. 砖砌小便槽
10. 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）规定，分部分项工程量清单表应包括（ ）。
- A. 项目编码                                      B. 项目名称                                  C. 项目特征  
D. 工程量计算规则                                  E. 工程数量



## 科目二 专业综合

### 三、填空题（本大题共 10 空，每空 2 分，共 20 分。）

1. 概算定额是综合扩大的消耗量定额，是一种 \_\_\_\_\_ 性定额。
2. 投标报价的策略可采用 \_\_\_\_\_、多方案报价法、先亏后盈法、突然降价法等。
3. 根据国家标准 GB/T50353—2013《建筑工程建筑面积计算规范》的规定，建筑物内的垃圾道、电梯井按 \_\_\_\_\_ 层计算建筑面积。
4. 根据 2013《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》的规定，挖沟槽的长度，内墙按沟槽槽底 \_\_\_\_\_ 计算。
5. 我国建设工程承包合同的计价方式可分为单价合同、 \_\_\_\_\_、成本加酬金合同。
6. 根据 2013《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》的规定，装饰用满堂脚手架的基本层高度为 \_\_\_\_\_ m。
7. 根据 2013《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》的规定，外墙脚手架工程量计算中，门窗洞口面积 \_\_\_\_\_ 扣除。
8. 分部分项工程量清单的计量单位以“t”为单位的时候，应保留小数点后 \_\_\_\_\_ 数字。
9. 招标控制价是指招标人根据国家或者省级、行业建设主管部门颁布的有关计价依据和办法，以及拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的招标工程的 \_\_\_\_\_ 限价。
10. 清单综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润及一定的 \_\_\_\_\_。



四、综合题（本大题共 3 小题，共 80 分。）

1. (30 分) 某包工包料的办公综合楼装饰装修工程，经计算已知：分部分项工程量清单计价合计为 600 万元（其中：人工费 130 万元，材料费 390 万元，机械费 45 万元）；单价措施项目清单计价合计为 120 万元（其中人工费 22 万元，材料费 43 万元，机械费 25 万元）。本工程计算的各项费用及费率为：安全文明施工费的费率 7.36%；检验试验配合费的费率 0.11%；雨季施工增加费的费率 0.53%；暂列金额的费率取 5%；铝合金门窗专业分包，暂估价为 95 万元，总分包管理费费率 1.67%；社会保险费的费率 29.35%；工程排污费的费率 0.40%。各项费用的价格不包含增值税进项税额；增值税税率 11%；根据已知条件和 2016《广西壮族自治区建设工程费用定额》规定及相关文件计算该工程的增值税。

2. (30 分) 某办公楼建筑平面图和立面图如图 1 所示，施工方案搭设扣件式钢管双排外脚手架，表 1 为广西现行脚手架工程消耗量定额，根据 2013《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》规定：

(1) 列出扣件式双排外脚手架的相应项目，并计算工程量；若人材机价格均不作调整，管理费 35%，利润率 10%，计算本工程的外脚手架使用费合计。

(2) 若高度 16m 的建筑面积为 3600m<sup>2</sup>，高度 16m~37m 范围的建筑面积为 3150m<sup>2</sup>，判断该建筑是否可计算超高增加费？




图 1 建筑平面及立面图



表 1 扣件式钢管外脚手架消耗量定额

工作内容:(略)

单位:100m<sup>2</sup>

定额编号				A15-6	A15-7	A15-8	A15-8
项 目				扣件式钢管外脚手架			
				双 排			
				20 m 以内	30m 以内	40 m 以内	50m 以内
参考基价 (元)				1603.12	2109.34	2598.15	3681.10
其中	人 工 费 (元)			946.20	970.14	994.65	1018.59
	材 料 费 (元)			609.09	1074.74	1524.48	2581.44
	机 械 费 (元)			47.83	64.46	79.02	81.10
编码	名称	单位	单价 (元)	数量			
140101014	脚手架钢管	t	5100.00	0.048	0.100	0.145	0.183
013103014	对接扣件	个	7.20	1.500	1.800	2.000	2.400
013103016	直角扣件	个	7.80	6.000	12.500	19.000	24.100
013103015	回转扣件	个	7.50	0.500	1.400	2.300	2.800
012901008	钢托架	kg	5.50	—	—	—	105.400
051301005	竹脚手板	m <sup>2</sup>	20.00	7.500	12.350	17.200	22.900
041204009	C20 钢筋混凝土块	m <sup>2</sup>	350.00	0.016	0.034	0.041	0.042
032203004	镀锌铁丝 12#	kg	5.10	7.050	11.120	15.180	15.340
032713001	其他材料费占材料费	元	1.00	101.180	13.540	10.420	11.230
990409004	载货汽车[4t]	台班	415.89	0.115	0.155	0.190	0.195

3. (20分) 某工程的合同价为 840 万元, 工期为 8 个月, 施工合同约定: 采用按月结算方式, 预付款按合同价的 20% 支付, 工程款付至合同价的 50% 开始扣回预付款, 3 个月内平均扣回, 质量保修金为合同价的 5%, 从第 1 个月开始, 按月应付款的 10% 扣留, 扣足为止。施工前 5 个月每月已完工程价款如表 2 所示。问题:

- (1) 工程预付款为多少? 预付款从哪个月开始扣回?
- (2) 前 3 个月实际应支付的工程价款各为多少?

表 2 1~5 月每月已完工程价款表

月份	1	2	3	4	5
每月已完工程价款 (万元)	65	95	320	110	85